8

22081015_Archive_165

ДЕРЖБУД УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКИЙ СПЕЦІАЛЬНИЙ
НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНИЙ
ІНСТИТУТ
«УКРЗАХІДПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ»

Пам"ятка архітекту и XVII ст
Ломбард, що входить в ансамбль
Вірменського собору в м.Львові.
Попередні роботи.
Том I, книга I.

Львів 199[illegible] р.

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

uma.lvivcenter.org

УКРАЇНСЬКИЙ СПЕЦІАЛЬНИЙ НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНИЙ ІНСТИТУТ
«УКРЗАХІДПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ»

Пам"ятка архітектури ХУП ст.
Ломбард, що входить в ансамбль
Вірменського собору в м.Львові.
Попередні роботи

Том I Книга I
Шифр 92-289

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

Директор Ковалишин І.М.
Головний архітектор проектів Новаківська Г.М.
Начальник майстерні Соболевський Б.З.

Львів 19 93 р.

Зам. 395.

uma.lvivcenter.org

ЗАМОВНИК: Управління охорони історичного середовища м.Львова

СТАДІЯ: Попередні ребети

Авторський колектив та відповідальні виконавці

Прізвище,ім"я,по-батькові :	Посада :	Ступінь участі в розр.
Сердюк Н.	арх	автор
Курдидик О.	арх.	автор
Харчук Х.	мистецтво-знавець	автор

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

ГАП Невківська Г.М.

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

СКЛАД документації
по договору № 92-289 від 4.II.1992 року
по пам.арх.ХУП ст. ломбарду, що входить
в ансамбль Вірменського собору в м.Львові

I. Попередні роботи	
Коротка історична довідка	
Фотофіксація	
Кошторис-калькуляція	Том I, книга I випуск I
2. Архітектурно-археологічні обміри	Том II, книга I випуск I
3. Натурні дослідження	
Узагальнення матеріалів обстежень	Том II, книга 3 випуск I
4. Технологічне обстеження	
5. Ескізний проект	
Пояснювальна записка	Том III, книга I випуск I

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

СКЛАД документації


тому: № 92-289 від 4.II.1992 р.

по пам.арх.ХУП ст. ломбарду, що входить в ансамбль Вірменського собору в м.Львові

I. Лист-замовлення
2. Ситуаційна схема забудови
3. Інвентарні плани
4. Коротка історична довідка
5. Акт про категорію складності
6 Акт огляду технічного стану пам"ятки
7. Схема обрахунку об"єму пам"ятки
8. Акт втрати первісного виду пам"ятки
9. Кошторис-калькуляція на проведення наукових досліджень
IO. Фотофіксація існуючого стану
II. Анотація до фотофіксації

uma.lvivcenter.org

СИТУАЦІЙНА СХЕМА



ЛОМБАРД

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History
uma.lvivcenter.org


ЛЬВОВСКОЕ МЕЖДУГОРОДНОЕ БЮРО ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ

ПОЭТАЖНЫЙ ПЛАН

На строение литр „ А ” по ул. Леси Украинки дом. № 14

Гор. Львов Район Ленинский Владелец ЖЭК №2

Подвал



Управління охорони історичного середовища

Масштаб 1:200

План составил с натуры (Хостяк) План вычертил „ 6 ” VIII 1979 г.

„ 6 ” VIII 1979 г. Чертежник

План проверил „ 6 ” VIII 1979 г. УТВЕРЖДАЮ:

Бригадир Нач. бюро (Добровольский)

...т. г. Перемышляны 1979 р. Зам. № 768-5000

uma.lvivcenter.org


ЛЬВОВСКОЕ МЕЖДУГОРОДНОЕ БЮРО ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ

ПОЭТАЖНЫЙ ПЛАН

а строение литр „ А " по ул. Леси Украинки дом. № 14

ор. Львов Район Ленинский Владелец ЖЭК №2

I этаж



Масштаб 1:200

План составил (Востак) План вычертил 6 VIII 1979 г.

6 VIII 1979 г. Чертежник

План проверил 6 VIII 1979 г. УТВЕРЖДАЮ:

Бригадир (Верба) Нач. бюро (Добровольский)

Тип. г. Перемышляны 1979 р. Зам. № 768-5000

uma.lvivcenter.org


ЛЬВОВСКОЕ МЕЖДУГОРОДНОЕ БЮРО ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ

ПОЭТАЖНЫЙ ПЛАН

На строение литр „ Я " по ул. Леси Украинки дом. № 14

Гор. Львов Район Ленинский Владелец ЖЭКи-2

II этаж



Масштаб 1 : 200

План составил (Фостяк) План вычертил 3 VIII 1979 г.

3 VIII 1979 г. Чертежник

План проверил 6 VIII 1979 г. УТВЕРЖДАЮ:

Бригадир (Верба) Нач. бюро (Добровольский)

Тип. г. Перемышляны 1979 р. Зам. № 768-5000

uma.lvivcenter.org


ЛЬВОВСКОЕ МЕЖДУГОРОДНОЕ БЮРО ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ

ПОЭТАЖНЫЙ ПЛАН

На строение литр „ А " по ул. Леси Украинки дом. № 14

Гор. Львов Район Ленинский Владелец Жэк № 2

III этаж



Масштаб 1 : 200

План составил [illegible] 1979 г.

Бригадир

План вычертил 8 VIII 1979.

Чертежник

План проверил 6 VIII 1979.

УТВЕРЖДАЮ:

Нач. бюро (Добровольский)

Тип. г. Перемышляна 1979 р. Зам. № 768-5000

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

КОРОТКА ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Пам"ятка архітектури XVII ст.
Колишній заставничий вірменський банк.

Давній заставничий вірменський банк під назвою " Mons Pius ", знаходиться у глибині східного внутрішнього дворика вірменського собору, коло палати архієпископа. В східний дворик можна попасти пройшовши через прохід під вежею Вірменської церкви, який веде з вул.Вірменської /колись Верхня Вірменська/ на вул Л.Українки /колись Нижня Вірменська/ а пізніше Скарбівська/, будинок побудований у XVII ст. в стилі ренесансу. Архівні та літературні джерела не подають точної дати побудови споруди. Засновником банку було вірменське братство "Св.Григорія". Відомо, що від 1792 р. тут були сконцентровані всі вірменські банки Галичини. В цьому ж році був зроблений статут Львівського " Mons Pius ". Відомо також, що в першій чверті XX ст. тут був ломбард для найбіднішого населення Львова.

Склала Харчук Х.

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

А К Т

про категорію складності пам"ятки

м Львів 1992 р.

Найменування об"єкту: пам"ятка архітенту и ХУП ст. ломбард, що входить в ансамбль Вірменського собору в м Львові

1. Категорія складності при обмірах - П.
2. Категорія складності при проектуванні - П.

Представник інституту
"Укрзахідпроектреставрація" Новаківська Г М.

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

А К Т

огляду технічного стану пам"ятки

м Львів 1992 р.

Найменування об"єкту: Пам"ятка архітектури XVII ст. ломбард, що входить в ансамбль Вірменського собору у м Львові

Комісія в складі начальника Управління охорони історичного середовища міськвиконкому Швеця В.Я. та представника інституту "Укрзахідпроектреставрація" , склали цей акт в тому, що 9 листопада 1992 р. проведено огляд технічного стану ломбарду і І-го поверху школи, що входять в ансамбль Вірменського собору в м.Львові.

В результаті огляду встановлено:

I, Загальний стан пам"ятки.

Ломбард входить в ансамбль споруд, що оточують Вірменський собор у м.Львові між вул.Л.Українки та вул.Вірменською.

В результаті огляду встановлено:

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

I. Загальний стан пам"ятки.

Споруда знаходиться в глибині східного фаса внутрішнього дворика Вірменського собору коло палати архієпископа. В дворик можна попасти пройшовши через прохід під вежею Вірменської церкви, який веде з вул Вірменської на вул.Л.Українки.

Будинок побудований у ХУП ст. в стилі ренесансу.

Від 1792 р. тут були сконцентровані всі вірменські банки Галичини. В першій чверті ХХ ст. тут був ломбард.

В теперішній час перший поверх займають реставратори, 2 і 3 поверхи - пристосовані під житло.

Споруда неодноразово добудовувалась Фасади пам"ятки частково знищені. В плані будівля прямокутна на даний час споруда налічує 3 поверхи. Науково-проектна документація випускається на 3 поверхи центральної квадратної частини і I поверх бокової частини.

2. Стан зовнішніх архітектурно-конструктивних елементів ломбарду.

а/ загальний стан пам"ятки - незадовільний,

б/ фундаменти - не обстежувались,

в/ цоколь південного фасаду - кам"яний, з білокам"яних тесаних блоків на вапняному розчині, частково пошкоджений дією вологи і грибків, 20% втрат,
цоколь західного фасаду - цегляний, отинькований, стан незадовільний, 40% втрат,
цоколь північного фасаду - відсутній,

г/ стіни підвалу - з тесаних кам"яних блоків, місцями з цегли, стан задовільний,

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

стіни надземних поверхів – в основному з цегли, отиньковані вапняно-піщаним розчином, стан задовільний, потребують розчистки від нашарувань тиньку,

стіна західного фасаду – з зовнішньої сторони значне відшарування тиньку, стан незадовільний, 30% втрат,

стіни приміщень над проходом – в незадовільному стані, 20% втрат,

д/ перекриття підвалу та першого поверху – бочкові та хрестові склепіння, подекуди плоскі,

перекриття другого та третього поверху – плоскі, по дерев"яних балках, стан задовільний,

е/ дах – двосхилий, покритий металевими листами, потребує заміни,

система водовідводу – організована,

загальний стан – незадовільний,

ж/ зовнішнє декоративне оздоблення:

карнизи – місцями втрачені /20% втрат/, потребують докладки і розчистки,

білокам"яне обрамлення віконних прорізів – часткове пошкоджене /30% втрат/, потребують доповнень та розчистки, повністю втрачений підвіконник і карниз на вікні західного фасаду /90% втрат/, стан незадовільний/

з/ територія – асфальтована,

існують відомості про асфальти покладений на кам"яні надгробні плити,

територія вимагає повної розчистки та опорядження

3. Стан внутрішніх архітектурно-конструктивних елементів ломбарду.

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

а/ загальний стан - задовільний,

б/ підлоги:

I-го поверху - часткево тесані кам"яні плити, доски та паркет,

II-го поверху - паркет / в незадовільному стані/,

в/ стелі:

I-й поверх - склепіння бочкові та хрестові, потребують розчистки, стан задовільний,

II-й поверх - плоскі, по дерев"яних балках, потребують частково ремонту, стан задовільний,

III-й поверх - плоскі, по дерев"яних балках, стан незадовільний,

г/ конструкції даху - потребують часткової заміни,

е/ сходи - дерев"яні, покриті паркетом, з I-го по 3-й поверхи потребують частиової заміни та ремонту,

сходи в підвал - в незадовільному стані, потребують повної заміни,

е/ перила - декоровані; в задовільному стані, місцями втрачені та потребують доповнень,

перила на сходах в підвал - знищені і вимагають повної заміни,

ж/ віконні та дверні заповнення - у задовільному стані, подеку ди потребують ремонту, прямокутної форми, а також заокруглені зверху,

з/ на деяких вікнах металеві решітки та віконниці - поверхня покрита шаром пилу та бруду, решітки та віконниці вимагають розчистки та ремонту, стан задовільний /10% втрат/,

и/ ві в задовільному стані білокам"яні профільовані блоки дверей та камінів /10% втрат/, потребують розчистки та рекон-

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

струкцій.

Висновок: необхідне проведення повного комплексу реконструктивних робіт та реставраційних робіт по ломбарду, а саме:

- влаштування відмостки вертикальної гідроізоляції та розкриття з-під асфальту кам"яних могильних плит,
- реставрація лицевої поверхні цоколю,
- реставрація штукатурки гладких поверхонь стін;
- реставрація та ремонт білокам"яних обрамлень вікон, карнизів, підвіконників,
- ремонт та реставрація існуючих віконних та дверних заповнень,
- влаштування накривних фартушків на карнизах та під віконниках,
- реконструкція інженерного обладнання,
- розчистка та ремонт віконних решіток,
- повна заміна металевого покриття водовідвідних жолобів на горищі,
- реставрація інтер"єрів.

Представник органів державної охорони пам"яток

Представник інституту "Укрзахідпроектреставрація" Новаківська Г.М.

Представник замовника

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

АКТ ВТРАТ ПЕРВІСНОГО ВИГЛЯДУ ПАМ"ЯТКИ

м. Львів 9 листопада 1992 р.

Пам"ятка архітектури XVII ст. ломбарду, що входить в ансамбль Вірменського собору в м. Львові

Коротка характеристика пам"ятки.

Ломбард входить в ансамбль споруд, що оточують Вірменський собор у м. Львові між вул. Л.Українки та вул. Вірменській

Будинок побудований у XVII ст. в стилі ренесансу

В першій половині XX ст. тут був ломбард для найбіднішого населення Львова.

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

Об"єм пам"ятки 2748 м³

№ п/п:	Найменування конструк. елементів	Од. вим.:	Повний об"єм	% втрат	Об"єм рест. робіт
I:	2	: 3 :	4 :	5 :	6
	Стан зовнішніх архітектурно-конструктивних елементів				
I.	Фундаменти		**не обстежувались**		
2.	Цоколь	м2	I5	30	0.45
3.	Стіни	м2	360	20	7.2
4.	Перекриття	м2	320	I0	3.2
5.	Дах, крокви, лати, покриття	м2	280	I00	280
6.	Зовнішнє декор.оздобл., ліпнина	м2	92	80	3.36
7	Сходи	м2	6	90	0.54
	Стан внутрішніх архітектурно-конструктивних елементів				
I.	Підлоги	м2	280	50	I40
2.	Стелі /склепіння/	м2	330	20	6.6
3.	Двері	м2	47	50	2.3У5
4.	Вікна	м2	45.5	50	2.28
5.	Сходи	м2	44	80	3У.52
6.	Декоративні прикраси	м2	6	50	0.3

Представник органів охорони пам"яток

Представник інституту "Укрзахідпроектреставрація"

uma.lvivcenter.org

Управління
охорони
історичного
середовища




СХЕМА ОБРАХУНКУ ОБЄМУ ПАМЯТКИ

V= 2748 м³

uma.lvivcenter.org

Форма № 241

Додаток _____ договору

№ 92-289 від 4.II 199 2 р.

КОШТОРИС 1

на виготовлення документації по реставрації пам"ятки арх. XVII ст. домбарду, що входить в ансамбль Вірменського собору в м.Львові

найменування стадії і видів проектних і дослідних робіт

які виконуються і-том "Укрзахідпроектреставрація"

найменування проектної організації

для Управління охорони історичного середовища

найменування організації замовника

№ п-п	Найменування робіт і розрахунок вартості	Обгрунтування	Одиниця виміру	Кількість	Ціна	Вартість
1.	Попередні роботи	ТЗІНПР-91				
	У=2583мз II кат.	р.1гл.1				
	р-ка:350х15	п.6к-15	пам.	1	5250	5250
2.	Складання програми	-"-				
	науково-проектних	тб.2п.26				
	робіт і кошторису-кальк		пам.	1	1215	1215
3.	Попереднє вивчення	-"-				
	літературних та гра-	тб.2				
	фічних джерел і складання					
	короткої історичної	п.16				
	довідки					
	107х15					
	Реставраційне завдання	-"-	пам.	1	1605	1605
4.	Фотофіксація	-"-				
а/	орг. зйомки	р.8п.8	10нег	3.6	162	583
	10.80х15					
б/	зйомка	тб.62п.2				
	2.45х15	к-1.2	нег.	36	44.1	1588
в/	контектний друк	тб.62п.2	відб.	36	4.05	146
	0.27х15					
в/	проекційний друк	тб.62п.4	відб	108	10.05	1085
	0.67х15					
д-	анотація	р.8п.7	-"-	36	25.5	876
	0.40х15					
е/	проявка плівки	р.8п.8	пл.	1		

uma.lvivcenter.org

№ п-п	Найменування робіт і розрахунок вартості	Обгрунтування	Одиниця виміру	Кількість	Ціна	Вартість
	Архітектурно-археологічні обміри	-"-				
	У=2583из II кат.	тб.5п.4,5б				
	р-ка:5038+/6009-5038/	к-I,2				
	х0.583хI,2хI.3х0.42	к-I,3				
	+5038+/6009-5038/	к-I5				
	х0.583х0.58хI5		пам.	I	I0380,6	I0380
	Натурні дослідження	-"-				
	а/ зондажі	тб.9п.Iа	зонд	20	556,65	II133
	37.IIхI5					
	б/ фіксація зондажів	п.3а				
	37.94хI5	к-I5	оформ.	40	569.I	22764
	Узагальнення матеріалів обстежень	-"- тб.20п.4	др.арк	0.25	II850	2962
	790хI5					
	Ескізний проект реставрації	-"- тб.IIп.4,5б				
	У=2583из II кат.	к-I.2				
	/I308+ /I5II-I308/х0.583	к-I,3				
	х I5	к-I5	пам.	I	21395,24	21395
	Пояснювальна записка	-"-				
	790хI5	тб.2п.4	др.арк	0.25	II850	2962
	Всього:					I76I06

М. П.

_____ 199__р.

М. П.

_____ 199__р.

Директор інституту Могитич І.Р.

Начальник майстерні Соболевський Є.З.

Начальник відділу Новакіївська І.М.

Кошторис склав (ла) _____

Відповідальний представник замовника _____

колаївська районна друкарня, IV. 1992 р., зам. 1888—2000.

Управління охорони історичного середовища

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління
охорони
історичного
середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org

uma.lvivcenter.org



Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History




uma.lvivcenter.org



Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History
uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



Управління охорони історичного середовища

uma.lvivcenter.org

Управління
охорони
історичного
середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління
охорони
історичного
середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org




uma.lvivcenter.org

Управління
охорони
історичного
середовища
Центр міської історії
Center for Urban History




uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління
охорони
історичного
середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org


Управління
охорони
культурного
надбання

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління
охорони
історичного
середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



Center for Urban History
uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History




uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History




uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org




uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History




uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління
охорони
історичного
середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

Анотація до фотофіксації

I. Фасад ломбарду з сторони східного Вірменського дворика.

2. Прохід з східного дворика на вул. Л. Українки.

3. Завершення головного фасаду з сходовою клітою.

4. ~~Вхід~~ Фрагмент фасаду з входом на сходову клітку

5 Фрагмент фасаду з входом в ломбард

6. -"-

7. Дворовий фасад.

8. Декоративне обрамлення вікон , які виходять в східний дворик

9. Вид вікна з решіткою на боковому фасаді

I0. Вид вхідних дверей з металевим окуттям

II. Вид внутрішніх вхідних дверей.

I2. Інтер"єр центрального приміщення ломбарду.

I3. -"-

I4. -"-

I5. Вид входу в сусідне приміщення

I6 Вигляд каміну з білокам"яним обрамленням.

I7. Вид входу з сусіднього приміщення

I8. Вид на вікна з інтер"єру

I9. Вигляд металевих віконниць.

20. Вид склепіння

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

21. Фрагмент інтер"єру з входом
22. Фрагмент інтер"єру
23. -"-
24. Вхід в сусідню кімнату
25. Білокам"яне обрамлення входу
26. Інтер"єр приміщення, яке в даний час орендують реставратори по металу
27. Вигляд вікон з інтер"єру
28. Вид ніші
29. Білокам"яне обрамлення порталу дверей
30. Фрагмент обрамлення дверей та каміну
31. Інтер"єр підвалу
32. -"-

uma.lvivcenter.org