4

Пам'ятка архітектури
XVI - XVIII ст
житловий будинок пл. Ринок №10
в м. Львові

Частина - I
Паспортизація
Том - I

1978р

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

uma.lvivcenter.org

ДЕРЖБУД УРСР - УСНРВУ

ЛЬВІВСЬКА МІЖОБЛАСНА СПЕЦІАЛЬНА НАУКОВО - РЕСТАВРАЦІЙНА ВИРОБНИЧА МАЙСТЕРНЯ

НАУКОВО - ДОСЛІДНА РЕСТАВРАЦІЙНА ДІЛЬНИЦЯ

Замовник:
Державний історико -
архітектурний заповідник
в м. Львові

Шифр 433/10
Інв. №
Пам"ятка архітектури XVI-XVIIст.
житловий будинок
пл. Ринок № 10 в м. Львові
Охор. № 326 / 9.

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

Ч А С Т И Н А - I

П А С П О Р Т И З А Ц І Я

Т О М - I

Головний архітектор І.МОГИТИЧ

Начальник НДРД майстерні М.-А.НОВАКІВСЬКИЙ

Начальник НДРВ - I К. ПРИСЯЖНИЙ

Ведучий реставратор С. КРУПЧУК

м. Л ь в і в - 1977 р.

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

СКЛАД ТОМУ :

РОЗДІЛ І. ІСТОРИКО-ХРОНОЛОГІЧНА ДОВІДКА

РОЗДІЛ ІІ. ОПИС ІСНУЮЧОГО СТАНУ БУДИНКУ

РОЗДІЛ ІІІ. ФОТОФІКСАЦІЯ МИНУЛИХ РОКІВ

РОЗДІЛ ІУ. ФОТОФІКСАЦІЯ ІСНУЮЧОГО СТАНУ

РОЗДІЛ У. ФОТОФІКСАЦІЯ ГРАФІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ З АРХІВІВ

РОЗДІЛ УІ. ОБМІРНІ КРЕСЛЕННЯ

~~РОЗДІЛ УІІ. КАРТОГРАМА ЕВОЛЮЦІЇ БУДИНКУ~~

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

Документація тому 433/ II – опрацьована колективом науково – дослідного реставраційного відділу № I Львівської м/о СНРВ майстерні під загальним керівництвом ст. архітектора Крупчука С.Г.

за участю : архітектора ЛИПКИ Л.Р.
архітектора ВЕРЕС М.В.
архітектора ЛДІАЗ ПШЕНИЧНИХ В.

Виконавці : техніки : ГАЛЯС О.С.
СКОЧНА Л.І.

Історико – мистецтвознавче обґрунтування

керівник Історико – пошукової групи ВУЙЦИК В.С.

~~ст. науковий співробітник ЛЕЩИНСЬКИЙ В.Л.~~

Фотофіксація :

ст. архітектор КРУПЧУК С.Г.

фотограф АФАНАС"ЄВА Л.І.

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

РОЗДІЛ - І

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

Наріжний будинок № 10 з трьома фасадами, що виходять на пл. Ринок, вулиці Руську та Федорова – один з найбільших у східному / п"ятому / кварталі.

Найбільш парадний вигляд має шестивіконний фасад від пл. Ринок, який привертає увагу своєю архітектонічною пластикою. Всі об"єми і членування побудовані на строго симетричній засаді. Фасад розділений на дві рівні половини центральним подвійним пілястром, який проходить на висоту всіх трьох поверхів. По боках його замикають наріжні пілястри.

Перший поверх частково кладений з каменю, частково тинькований. Всі дверні та віконні отвори цього поверху з білокам"яним профільованим обрамленням розташовані семитрично. Над арковидним порталом зліва і такої ж форми вікном справа влаштовані легкі балкони на різьблених кам"яних консолях. Вікна другого та третього поверхів з білокам"яним профільованим обрамленням і різьбленими в камені декоративними завершеннями. Будинок вінчають значно розвинений карниз і аттик з двома люкарнами. Центральний пілястр між люкарнами завершує різьблена в камені група з картушем і орлом. На розі аттику стоїть група " паноплій " що складається з лицарських лат, гармат, прапорів і щита з латинськими літерами " С Л "
/ Станислав Любомирський /. Ріг будинку від вул. Руської на рівні другого поверху оздоблений декоративною вазою, нижче на цоколі зображена арматура .

Фасади від вул. Руської і Федорова дуже скромні. Велику площу стіни від Руської вулиці на висоту всіх поверхів розбивають лише два пілястри з пишними рокайльними капітелями. Всі вікна з білокам"яним профільованим обрамленням. Від вул. Федорова на подвір"я веде брама з арочним порталом. На його замковому камені вирізьблена дата " 1695 ".

Архітектурним декором просторих колись сіней і сходової клітки служать пілястри, на які спираються арки хрестових склепінь. Балюстрада широких парадних сходів, що ведуть на другий поверх, виконана в камені. Своїм рисунком і формою вона повторює балюстради церкви Юра у Львові, ратуші в Бучачі, костьолів у Годовиці і Березdівцях Львівської області. Сходи освітлюються двома великими півциркульними вікнами, що виходять в

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

подвір"я. В сінях знаходяться двері збілокам"яним профільованим порталом.

В інтер"єрі залишились деякі елементи архітектурної декорації XVШ ст. В одному з приміщень зберігся бароковий камін.

Сучасна кам"яниця збудована в середині XVШ ст. на місці двох старих кам"яниць XVI ст. т.зв. Шимоновичівської і Торошовичівської, а також трьох від вул. Руської і двох від вул. Федорова.

Усі кам"яниці були об"єднані єдиним фасадом. За стилем це одна з найкращих барокових будівель світського характеру. Автором проекту цієї кам"яниці вважають Яна де Вітте. Будівництво вели по черзі Бернард Меретин, після його смерті / 1758 р./ Мартин Урбанік, а з 1764 р. Себастіан Фесінгер. Авторство Б. Меретина підтверджується не тільки документальним матеріалом / 10, стор. 139,140 ; 12, стор. 19 /, а також його почерком, який бачимо в рисунку кам"яної балюстради сходів. Аналогії для неї знаходимо у вищезгаданих вже пам"ятках архітектури, які будував Б. Меретин.

Декоративні оздоби аттику і наріжника від вул. Руської виконані за проектом С. Фесінгера сницарем - скульптором Стефаном Кодецьким. Арматура в наріжнику його роботи збереглася до нашого часу. Стукові каміни в приміщеннях також проектував Фесінгер, а виконував скульптор Іван Оброцький. В живописній декорації покоїв приймав участь художник Станислав Строїнський.

Здається не всі сім будинків, які входять до складу сучасної кам"яниці були повністю перебудовані. Правдоподібно, що наріжний будинок від вул. Федорова в основі своїй зберіг будівельну конструкцію кінця XVП ст., про що свідчить не тільки збережена в"їздова брама з датою 1695 р., але й не перероблена сходова клітка. В середині XVШ ст. всі будинки одержали третій поверх і зовні об"єднались одним фасадом з аттиком. Повністю перебудовані лише дві тривіконні кам"яниці Шимоновичів і Торошевичів від Ринкової площі. Очевидно, що подвійний центральний пілястр на головному фасаді і є границею двох старих будинків.

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

Залишками кам"яниць XVI ст. є пивниці, які зберегли стару планувальну структуру. Там же зберігся кам"яний багатопрофільо - ваний готичний портал. Як і в більшості випадків, ці пивниці виходять за межі будинку під тротуар / 3, стор. 152, 153 /.

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

ІСТОРИКО - БУДІВЕЛЬНА ХРОНОГРАФІЯ

1596 р. – Одна з кам"яниць, сусідня з № 9 належала Львівському поетові Шимоновичу / 6, стор. 199 /. Тильна кам"яниця від вул. Федорова у XVI ст. належала Семковичам, потім Горошкевичам / 1, стор. 44 /.

1609 р. – Переходить до його спадкоємців і під назвою " Шимоновичівської " існує до сер. XVII ст. / 6, стор. 199 – 209 /.

1711 р. – Крім власниці Шимоновичової в кам"яниці мешкали цирульник Ян Новакович, якась Вихмановська, в пивниці жив боднар / там же /.

поч. XVII ст. – Кам"яниця Горощевичів, що стояла на розі вул. Руської, належала до родини Стецкевичів / там же /

1738 р. – Дві частини цієї кам"яниці посідав овруцький Завадський / там же /.

I пол. XVIII ст. – Обидві кам"яниці купив Сапєга й почав їхню перебудову / там же /.

1744 р. – В цьому році згадується архітектор Бернард Меретин, який згідно архівної записки працював біля перебудови двох кам"яниць для Сапєги. Перед Мартином цю роботу вів цеховий майстер будівничий Яків Лельовський / 10, стор. 138, 139, 140 /.

1760 р. – Станіслав Любомирський купив у Сапєги ще недокінчений будинок. В цей час обидва будинки перебудовані і виступають як " палата " Любомирських / 6, стор. 199 – 209 /.

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

1765 р. – Станислав Любомирський позичає гроші у малолітніх спадкоємців архітектора Урбаніка на докінчення свого будинку / 12, стор. 19, 161 /. Протягом 1765 – 66 рр. виконано скульптурну декорацію фасаду.

1766 р. – 9.IX. Ст. Любомирський складає контракт з скульптором Стефаном Кодецьким на виконання орнаментики й арматури на розі будинку з його / скульптора / каміння за 100 зл. Робота повинна бути закінчена у жовтні місяці ц.р. / 12, стор. 163 – 164 /.

1765 р. – Занотовано видатки на викінчувальні роботи. За камінь з Поляни на герб Любомирського – 16 зл., для малярів і їх помічників – 26 зл. за виконання гербу на аттик – 300 зл., за піч А. Краснопольському – 9 зл., за 8 вазонів на галерею, тобто аттик – 500 зл., за камінь з Поляни на лева – 10 зл. за роботу лева на аттик – 80 зл., Івану Оброцькому за виконання стюкової ліпнини на трьох камінах – 44 зл., слюсареві, що прикріплював зеркала до стіни своїм залізом – 5 зл. та інші / 12, стор. 162-163 /.

1765р. – 10.V. Для проведення будівельних робіт архітектор С. Фесінгер одержав 1000 зл. / 12, стор. 163 /.

1765 р. – 3.III. Ст. Любомирський складає контракт з художником Станиславом Строїнським на малювання столової кімнати в палаці за 70 дукатів. Замовник з своєї сторони вимагає, щоб " орнаментика була в ясних лагідних кольорах, а " фігури добрим смаком мальовані ". / 12, стор. 162 /.

1767 р. У світлевикінченому палаці жив російський генерал Кречетніков / 11, стор. 28 /.

1772 р. – Тут знаходиться штабквартира генерала Гадіна, пізніше губернатора Пергена. Його наступники жили в цьому домі до 1821 р. / там же /.

1790 р. – Через аукціон будинок перейшов у власність Йогана Франца Спавенті, одного з перших лікарів, присланих австрійським урядом до Галичини / 6, стор. 208 /.

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

I850 р. – Будинок переходить у власність Ігнатія Леваковського. Останній просить дозволу у магістрату на влаштування крамничної вітрини і на переробку двох крамниць / ЛДОА, ф.2, оп.2, од.зб. 3654, а. 3,7 /.

I849-I856рр. – в будинку знаходилась гімназія і нормальна школа / там же, а.I3 /.

I864 р. – І.Леваковський пропонує містові купити будинок під міську гімназію / там же /.

I869 р. – Він же просить дозволу у магістрату і одержує його на переробку вхідної брами і сіней на крамницю, а крамниці на коридор. Проект / а.22/ затверджений 24.УП.I869 р. / там же, а.20 /.

I870 р. – Власник І. Леваковський. В цьому році будинок покрито гонтами без дозволу магістрату. Будівельна дирекція дає дозвіл на переробку вікна на вхідні двері з пл. Ринок / там же, а. 25,29 /.

I872 р. – Магістрат дав дозвіл на будівництво партерового будинку в подвір"ї. Проект / а.35 / затверджений I8.УI.ц.р. Цей будинок призначався під друкарську майстерню / там же, а. 3I /.

I882 р. – Магістрат дозволяє переробляти вікно на двері в будинку від вул. Бляхарської / Ів. Федорова, в нарізному приміщенні, де перед тим помішався шинок / там же, а. 33 /.

I887 р. – Відреставровано фасади, дах покрито оцинкованою бляхою / там же, а.45 /.

I889 р. – На той час з трьох сторін будинку знаходилось I8 крамничок. До I88 р. тут була школа. Власник Кароль Леваковський / там же, а.45 /.

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

1895 р. – Встановлено нову крамничну вітрину від пл. Ринок у Леваковського купило товариство " Просвіта " за 130.000 гульденів / 1, стор. 45 /.

1896 р. – по 1939 р. товариство " Просвіта ".

1907 р. – Друге вікно від рогу на вул. Федорова перероблено на двері у зв"язку з влаштуванням крамниці / ЛДОА, ф.2, од.зб. 3654, а.76 /.
Грono консерваторів листом від 21.VI.ц.р. повідомило магістрат, що з боку консервації воно не заперечує проти запроектованих товариством " Просвіта адаптацій в будинку від вул. Федорова,18. Ці адаптації торкались переробки другого від в"їздової брами вікна на двері, поставлення роздільчої стіни, а також розібрання внутрішніх замурованих дверей для кращого сполучення між крамницею і подвір"ям / 5, стор. 7 /.

1908 р. – Встановлено крамничну вітрину від пл. Ринок / ЛДОА, ф.2, оп.2, од.зб. 3654, а.82 /.

1924 р. – Приступлено до реставрації будинку під керівництвом архітектора Л. Левицького / 6, стор.209 /.

1925 р. – Відновлено наріжник з арматурою і фасад від роздільчого карнизу до даху / ЛДОА, ф.2, оп.2, од.зб. 3654, а.173 /.

1930 р. – Реставровано фасад / там же, а.170 /.

1935 р. – В будинку від вул. Федорова,18 книгарня " Просвіта " / там же /.

1973 р. – Фонди Музею етнографії і художнього промислу АН УРСР, відділ меблі.

У XIX - XX ст. тут поміщались різні організації та установи. Серед них т-во " Просвіта ", аграрно - технічне товариство " Праця", книгарня наукового Товариства ім. Т.Г. Шевченка, краєвий союз кредитовий, редакція журналу " Громадський голос ", газети " Діло ", газети " Свобода ", друкарня видавництва " Діло " та інші.

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

ГРАФІЧНИЙ МАТЕРІАЛ, ЩО ЗБЕРІГАЄТЬСЯ В ЛДОА
ф.2, оп.2, од.зб. 3654

I. Фрагмент будинку
план, розріз I850 р.

2. Реконструкція склепу і складу на сіни, а сіней на склеп і склад.
розріз по А - В, план партеру, фасад
розріз по С - Д, ситуація 24 липня I869 р.

3. План влаштування друкарської майстерні і приміщення сторожа.
фасад головний, фасад бічний, фундаменти / план /
план партеру, ситуація I8 червня I872 р.

4. Наріжник будинку М I:I00
план, розріз А - В 27 липня I886 р.

5. Шкіц дерев"яного порталу магазину з Ринку
план, фасад, розріз, ситуація 28 січня I895 р.

6. Проект виконання порталу магазину з вул. Руської
план, фасад, розріз М I:50
горизонтальний розріз фасаду М I:I00 22 вересня I896 р.

7. План фасаду з Руської та Бляхарської М I:200 I896 р.

8. План першого / П / поверху

9. План реконструкції виходків в кам"яниці Просвіти
розріз А - Б, план П і I поверхів, план партеру і пивниць
М I:I00 I902 р. I6 серпня.

I0. План реконструкції приміщень з вул. Бляхарської
М I:I00, 5 липня I907 р.

II. Проект порталу з вул. Руської
фасад план М I:20 29 вересня I908 р.

I2. План на встановлення залізних балок
а/ ситуація, розріз I8 серпня I9I3 р.
б/ план першого / П / поверху I8 серпня I9I3 р.

I3. Проект опорядження фасаду з Ринку
фасад, план М I:20 I2 листопада I925 р.

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

I4. Проект опорядження фасаду
I5. Проект штрифта на магазині " МАСЛОСОЮЗ " 29/XII-1932 р.

I6. Шкіц на входові двері березень 1933 р.
I7 липня 1934 р.

I7. Проект опорядження фасаду.
Ситуація, план, розріз, фасади 4 січня 1955 р.

I8. Фрагмент столярки брами М I:I 23.I-35 р.

I9. Книжний магазин в брамі при Бляхарській
ситуація, план, розріз 28.VI - 1935 р.

20,2I,22,23,24,25,26,27. Вартість проектів брами.

28. Проект брами і реконструкції сіней
план, фасад, розріз.

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

АРХІВНІ ДЖЕРЕЛА .

ЛДОА, ф.2, оп.2, стор. 3654.

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

ЛІТЕРАТУРА

I. І. Крип"якевич. Історичні проходи по Львові. Львів, 1932

2. В. Овсійчук. Архітектурні пам"ятки Львова. Львів, 1968.

3. Т. Трегубова. Нове про архітектуру середньовічного житла на площі Ринок у Львові. Українське мистецтвознавство. Вип. 3, Київ, 1969.

4. Г. Островський. Львов. Архитектурно - художественные памятники XIII - XX веков. Ленинград, 1975.

5. Sprawozdania Grona konserwatorów Galicyi Wschodniej. Lwów. 1907. N: 52-63.

6. M. Eljaszewski. Pałac Lubomirskich we Lwowie. Wiadomości konserwatorskie N: 7. Lwów. 1925.

7. J. Piotrowski. Lemberg und Umgeburg. Leipzig - Wien. 1914.

8. B. Janusz. Zabytki architektury Lwowa. Lwów, 1928.

9. M. Orlowicz. Ilustrowany przewodnik po Lwowie. Lwów, 1925.

10. T. Mańkowski Lwowskie kościoły barokowe. Lwów, 1932.

11. L. Charewiczowa. Czarna kamienica i jej mieszkańcy. Lwów, 1935.

12. T. Mańkowski. Lwowska rzeźba rokokowa. Lwów, 1937.

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

РОЗДІЛ - II

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

Трьохповерховий будинок розташований в південній частині східного кварталу, який своїми фасадами виходить на пл.Ринок, вул. Руську та вул. Федорова. Головний фасад виходить шістьма вікнами на пл. Ринок. Головний вхід в будинок влаштовано зі сторони пл. Ринок. Подвір"я частково замощено плиткою з пісковика, а частково заасфальтовано. Стан подвір"я - незадовільний.

Зі сторони подвір"я влаштовано входи в приміщення першого поверху та в пивницю. Приміщення першого поверху зберегли свою планувальну структуру, за винятком незначних переробок.

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

I - й П О В Е Р Х

Приміщення № 1г

Стеля - бочкове склепіння, отиньковане
Стіни - отиньковані
Підлога - цементна

Приміщення знаходиться в задовільному стані.

Приміщення № 2г

Одновіконне приміщення, що виходить вікном на вул. Федорова.
Стеля - бочкове склепіння, отиньковане
Стіни - отиньковані
Підлога - дощата
Стан приміщення задовільний.

Приміщення № 3г

Приміщення розділене перегородкою на дві кімнати.
Стеля - хрестове склепіння, отиньковане
Стіни - отиньковані
Підлога - дощата

Приміщення знаходиться в задовільному стані.

Приміщення № 4г - 17г

Стеля - хрестове склепіння, отиньковане
Стіни - отиньковані
Підлога - різнохарактерні / дощата, мозаїчна /.
Стан всіх приміщень задовільний.

Приміщення № 18г

Одновіконна кімната, що виходить вікном в двір.
Стеля - бочкове склепіння, отиньковане
Стіни - отиньковані
Підлога - мозаїчна плитка.

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

Приміщення знаходиться в задовільному стані.

РИНКОВА ЧАСТИНА.

Ринкова частина складається з приміщень № 16-д, № 19-д, № 20-д.

Приміщення № 16д

Стеля - плоска підшивна, отинькована, з дзеркалами.
Стіни - отинькованi
Підлога - дощата

Стан приміщення задовільний.

Приміщення №

Приміщення виходять вікнами на пл. Ринок

Стеля - хрестове склепіння на арках, отиньковане.
Стіни - отинькованi
Підлога - різнохарактерна / дощата, плити пісковика /.

Приміщення знаходяться в задовільному стані.

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

II. ПОВЕРХ. РАНКОВА ЧАСТИНА .

Приміщення виходять вікнами на пл. Ринок.

Стеля - плоска, підшивна, отинькована
Стіни - отиньковані
Підлога - паркет.

Приміщення знаходиться в задовільному стані.

ПРИМІЩЕННЯ № ___

Приміщення виходить вікнами на пл. Ринок

Стеля - плоска, підшивна, отинькована
Стіни - отиньковані
Підлога - паркет
Стан приміщення задовільний.

ПРИМІЩЕННЯ № ___

Стеля - плоска, підшивна, отинькована
Стіни - отиньковані
Підлоги - паркет

Приміщення знаходеяться в задовільному стані.

III ПОВЕРХ

Приміщення третього поверху повторюють плани нижніх поверхів, крім незначних змін введених в ході використання приміщень.

Стелі - плоскі, підшивні
Стіни - цегляні отиньковані
Підлоги - паркет.

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

РОЗДІЛ - ІІІ

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

ПЕРЕЛІК ФОТОФІКСАЦІЇ

Фото I Площа ринок.

Фото 2 Головний фасад будинку.

Фото 3 Вид будинку з вул. Руської.

Фото 4 Кут вул. Руської і вул. Федорова.

Фото 5 Портал на вул. Федорова.

Фото 6 Інтер,єр . Вхід на сходову клітку.

Фото 7 Стеля . Фрагмент.

Фото 8 Інтер,єр коридору.

Фото 9 Сходова клітка . Фрагмент.

Фото I0 Сходова клітка. Фрагмент.

Фото II Сходова клітка. Фрагмент.

Фото I2 Сходова клітка. Фрагмент.

Фото I3 Стеля.Фрагмент.

Фото I4 Металеві двері.

Фото I5 Металеві двері. Перший поверх.

Фото I6 Двері / оригінал/ Фрагмент дерев,яної балюстради.

Фото I7 Фрагмент інтер,єру. Портал.

Фото I8 Фрагмент інтер,єру.

Фото I9 Фрагмент інтер,єру.

Фото 20 Інтер,єр кімнати.

Фото 2I Фрагмент інтер,єру.

Фото 22 Стеля.

Фото 23 Стеля. Фрагмент.

Фото 24 Стеля.

Фото 25 Камин. / третій поверх./

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History


Фото 26 Вид з будинку на квартал.

Фото 27 Подвір,я. Вид на офіцину.

Фото 28 Подвір,я. Вид на головний фасад

Фото 29 Вид з будинку на пл. Ринок.

uma.lvivcenter.org



1.

Управління охорони історичного середовища
uma.lvivcenter.org



Управління охорони історичного середовища

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

РОЗДІЛ - IV

uma.lvivcenter.org


Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



2.

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



3.

uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



4.

uma.lvivcenter.org



Управління
охорони
історичного
середовища
Центр міської історії
Center for Urban History
uma.lvivcenter.org



5.

uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління
охорони
історичного
середовища
Центр міської історії
Center for Urban Histor



6.

uma.lvivcenter.org




Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History
uma.lvivcenter.org

Управління
охорони
історичного
середовища



7.

uma.lvivcenter.org




Управління
охорони
історичного
середовища
Центр міського
Center for Urban
uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



8.

uma.lvivcenter.org



Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History
uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



9.

uma.lvivcenter.org



Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History
uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Centre for Urban History



10.

uma.lvivcenter.org



Управління охорони історичного середовища

uma.lvivcenter.org

Управління
охорони
історичного
середовища



11.

uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org



12.

uma.lvivcenter.org



Управління охорони історичного середовища

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



13.

uma.lvivcenter.org


Управління
охорони
історичного
середовища

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



14.

uma.lvivcenter.org




Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History
uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



15.

uma.lvivcenter.org



Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History
uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Urban History



16.

uma.lvivcenter.org



Управління охорони історичного середовища

uma.lvivcenter.org



17.

Управління охорони історичного середовища
uma.lvivcenter.org



Управління охорони історичного середовища
Центр історії / Center for Urban History
uma.lvivcenter.org



18.

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History
uma.lvivcenter.org



Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History
uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



19,

uma.lvivcenter.org



Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History
uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



20.

uma.lvivcenter.org



Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History
uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Львівської історії
Lviv Urban History



21.

uma.lvivcenter.org



Управління
охорони
історичного
середовища


uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History




uma.lvivcenter.org


Управління
охорони
історичного
середовища
Центр міської історії
Center for Urban History
uma.lvivcenter.org



23.

Управління охорони історичного середовища
uma.lvivcenter.org




Управління охорони історичного середовища
uma.lvivcenter.org

Управління
охорони
історичного
середовища
Центр міської історії
Centre for Urban History



24.

uma.lvivcenter.org



Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History
uma.lvivcenter.org

Управління
охорони
історичного
середовища



25.


uma.lvivcenter.org



Управління
охорони
історичного
середовища
Центр міського
Center for urban

uma.lvivcenter.org


Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



26.

uma.lvivcenter.org


Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org

27.

uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org


Управління
охорони
історичного
середовища



28.

uma.lvivcenter.org

Управління
охорони
історичного
середовища



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

РОЗДІЛ - У

uma.lvivcenter.org


Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

ФОТОЕКСПОЗИЦІЯ АРХІВНИХ ГРАФІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

Фото 1.	Проект будівництва дружарні	1872 р.
Фото 2.	Креслення нарізника будинку	1886 р.
Фото 3.	План II поверху	
Фото 4.	Фрагмент плану I пов. тильної офіцини	1907 р.
Фото 5.	Креслення на встановлення залізних балок	1913 р.
Фото 6.	Проект реконструкції туалетів	1902 р.
Фото 7,11	Варіанти вирішення заповнень вітрин	1895- 1935 рр.
Фото 12-27	~~Варіанти вирішення заповнень вітрин~~ Варіанти заповнень сходової брами	~~1895-1935 рр.~~ 1935 р.
Фото 28	Проект вивіски	1935 р.

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



1.

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

Plan

urządzić się mającej pracowni drukarskiej wraz z przemurowaniem dla otworu w realnosci pod l. 10 m we Lwowie dnia stan 1879.

Przekrój poprzeczny.

Elewacya podwórna.

Elewacya boczna


Fundamenta.

Sytuacya.

Parter.


Rynek

Lwów dnia 1879 Kwiecień




Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History
uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History




3.

uma.lvivcenter.org


Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

Rys. 1ª piątka.



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History




4.

uma.lvivcenter.org

Plan na zimne mieszkanie Lwów 18 Kwiet. 1879 r.

we Lwowie



III Piętro

Sporządził:

Skala 1:100


J. Dellwieder

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

ПЛЯН

на затягненє двигарів желізних вреальности

ч.к.179. м l.ор.ло. РИНОК



ІНЖЕНІЄР
ВОЛОДИМИР САВЧАК

5.


uma.lvivcenter.org


Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

ПЛЯН

на затягненя двигарів желізних вреальности

Ч.К.179. м l.ор.ло. РИНОК






ІНЖИНЕР
ВОЛОДИМИР САВЧАК

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



6.


uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища


Плян реконструкції виходів в кам'яниці Пресвіти в ринку ч. 10.


Перекрій А-Б

План підвалу і I поверху



Партер і півпівні






Скала 1:100

Ів. Голинський
голова Товариства "Оселя"

Т. Кінцевич
член Виділу Товариства "Оселя"


uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History




7.

uma.lvivcenter.org




Управління охорони історичного середовища
uma.lvivcenter.org

uma.lvivcenter.org




Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for City History



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



9.

uma.lvivcenter.org

Управління
Центр міської історії
Center for Urban History

Szkic pozkalu

zrobic się mającego w szpitalu ul. 10. Rynek
Skala 1:50

Przekrój poprz.


Widok

Sytuacya
1:1000

Rzut poziomy.

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History




uma.lvivcenter.org


Управління охорони історичного середовища
Центр міської культури
Center for Urban History

Plan na wykonanie portalu sklepowego przy ul. Ruskiej Nr 1. we Lwowie

Widok



Przekrój




Wynik tego przejścia [illegible] miejscu a) winien być [illegible] magazyn. Brak ościeżnic na całej linii frontowej budynku także podział [illegible]

Przekrój poziomy budynku w skali 1:100



Rzut poziomy.




Skala 1:50

Zgoda ok:

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



11.

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

L. 28906/96
III.

Niniejszy plan zatwierdza się, na mocy rozporządzenia Prezydium Rady Miejskiej z dnia 22 września 1896 r. L. 28906/96.

Magistrat stołecznego miasta Lwowa dnia 22 września 1896.

M. Michoff

A. N. 179 m.


uma.lvivcenter.org


projekt bramy, schodowej i rekonstrukcji sieni w domu low prowizorycznym we Lwowie Rynek L.o. 10.

12.

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History
uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Львівський історичний Center for Urban History






projekt bramy wchodowej i rekonstrukcji sieni w domu tow prosvity we Lwowie rynek L.o. 10.

inż Zygulski


UPRAWNIENIE BUDOWLANE
INŻYNIER ARCHITEKT
LWÓW

uma.lvivcenter.org


uma.lvivcenter.org




Центр. Кооп. Банк



союз
кооп-
-тар-
-ский










Краєв. Союз кредитовий

кий
-тар-
-ний











Widok fasady parterowej domu Tow. Kredytowy rynek 1 to.
Вигляд парадового дому Тов. Кредитний ринок 1 то.

Управління охорони історичного середовища










Кам'яний фасад parterowej domu Tow. Kredytowy Rynek 1 Lo
Przekrój muru parterowego domu Tow. Kredytowy Rynek 1 Lo

uma.lvivcenter.org


Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



14.


uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр місторенесансної культури Львова



uma.lvivcenter.org


Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org

rysunek 10
projekt bramy - alternatywa 1:20. do projektu przesłanego o


Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



16.


uma.lvivcenter.org

Управління
охорони
історичного



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History




17.

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

rysnek 10
projekt bramy 1820.



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History




18.

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Centre for Urban History

130 123

projekt bramy
rynek 10
dom
prosvity.



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History




19.

uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org




138

...EXIT BRAMY
...EXT. 10. EBOSWITZ.

Inż. [illegible]


Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



21.

uma.lvivcenter.org


Управління охорони історичного середовища



PROJEKT BRAMY
RYNEK. 10. PROSVITY.

inż. [illegible]

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org


Товариство
охорони
історичного
середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

projekt bramy
rynek 10
dom
prorwitą.



uma.lvivcenter.org


Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



23.


uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History




24.

uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



25.

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища


133

projekt bramy
rynek 10
dom
prosowitych.



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org

Projekt napisów na sklepie Maslosojuzu
w domu bm. Prosvity w Rynku 46 w Lwowie.

Skala 1:20.

Napis na szybie: litery z blachy złocone nalite na mur
wys. liter 20 cm. Napis uzupełnia litery wys. 8-10 cm.

Maslosojuz Маслосоюз

masło
ser
mleko
jaja


масло
сир
молоко
яйці

Lwów marzec 1933

EIGENTUMER MATURNY


inż.

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History



Rysunek prowizorycznego szyldu
przed sklepem Maslosojuzu w domu
przy Prospekcie Rynek Lo 10
Tło: białe Napisy: niebieskie
Skala 1:20

EUGENJUSZ NAHIRNY
MALARZ DEKORACYJNY
INŻYNIER ARCHITEKT
LWÓW

uma.lvivcenter.org


Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History


РОЗДІЛ - VI


uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ ОБМІРНИХ КРЕСЛЕНЬ.


БАЛКОВАНА СТЕЛЯ



ХРЕСТОВЕ СКЛЕПІННЯ


ХРЕСТОВЕ СКЛЕПІННЯ
З РОЗЕТАМИ



ХРЕСТОВЕ СКЛЕПІННЯ
З НЕРВЮРАМИ


СКЛЕПІННЯ З ПІДП'ЯТНИКАМИ


БОЧКОВЕ СКЛЕПІННЯ


БОЧКОВЕ СКЛЕПІННЯ
З ЛУНЕТАМИ


ПЛОСКА СТЕЛЯ
З ЛІПНИНОЮ



Б/К ПОРТАЛ
/ВІКОННІ ОБРАМЛЕННЯ/


ЦІННІ ПЕЧІ


ЦІННИЙ ПАРКЕТ.

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History




Фасад 3 ВУЛ. РУСЬКОЇ 1:100


uma.lvivcenter.org




ФАСАД 3 ПЛ РИНОК 1:100



РОЗРІЗ А-А 1:200



РОЗРІЗ Б-Б
М-Б 1:200



РОЗРІЗ В-В



ФАСАД 3 ВУЛ. ФЕДОРОВА 1:100

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища


Пам'ятка архітектури

БУДИНОК №10 на пл. Ринок в м. Львові

охоронний № 326/9




СИТУАЦІЙНИЙ ПЛАН




ПЛАН ПІВНІЧЬ

М-Б 1:200



ПЛАН I-го ПОВЕРХУ

ПЛАН II-го ПОВЕРХУ



ПЛАН III-го ПОВЕРХУ



ПЛАН ДАХУ

uma.lvivcenter.org