Справа

Папка для бумаг

~~пл. Ринок, 12~~

пл. Ринок, 20

- поет. паспорт р-ції фасаду
- паспорт. об'єкту т. 1, 1978р.
- планове завд. (1994р)
- ресторан „Під левом" сх. розташ. метал. білої покриття (проект. док.)
- лист вх. N 5, в28 від 10.01.90р.
- лист вих N10 від 8.02.90р
- пропоз. влашт. входу у магазин з вулиц. вітрини.
- фотографії сх. клітки

ДЕЛО

№ ______

г. Львов

пл. Рынок №20

Начато ______ 19__ г.
Окончено ______ 19__ г.

ПОЭТАЖНЫЙ ПЛАН

Строения лит. А-4 гор. Львов
по ул. Рынок дом № 20

Подвал



1й этаж



МАСШТАБ 1:200

Снял с натуры 15/XI 1977 г. /Кушнир/ Проверил ____ 197 г /Зархи/

Вычертил 20/XI-1977 г /Кушнир/ Утвердил ____ 197 г /Добровольск

ПОЭТАЖНЫЙ ПЛАН

А-4 г. Львов

ул. Рынок дом № 20

2й этаж



3й этаж



МАСШТАБ 1:100

Снято с натуры 15/XI 1977 г. (Кушнир) Проверил ________ 197 г (Зархи)

Вычертил 20/XII 1977 г (Кушнир) Утвердил ________ 197 г (Добровольский)

ПОЭТАЖНЫЙ ПЛАН

Строения лит. А-4 гор. Львов

по пл. Ринок дом № 20

4й этаж



МАСШТАБ 1:200

Снял с натуры 15/XI 1977 г. /Кушнир/ Проверил ________ /Зархи/

Вычертил 20/XI-1977 г. /Кушнир/ Утвердил ________ 197 г. /Добровол

Форма № 5

ВЕДОМОСТЬ

внутренних обмеров и подсчетов площадей помещений строения литер А-4.

по ул. (пер. площ.) Рынок дом № 20 город Львов район Ленинский квартал № 5

Этаж, начиная с под. и кончая мез.	Квартир или помещений	Комн., кухонь, коридор. или проч.	Назначен. част. помещен. (жилкомната, магазин, контора, кухня, коридор, ванна и проч.)	Фактическое использование помещений	Формулы для подсчета площадей	общая полезная	Фактическое использование площади											Внутрен. высота помещен. от пола до потолка
							в том числе											
							жилая											
							всего	в том числе загублен. до 0,75 м	свыш. 0,75 м	учрежденческая (конторская)	учебная	культурно-просвет.	лечебно-санаторная	торгово-складская	коммун-бытовая	производственная	прочная	служебная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Пр.		I	служебное	помещ.		10.70												10.70	
		II	-"-	-"-		31.30												31.30	
		III	-"-	-"-		40.10												40.10	
		IV	-"-	-"-		2.20												2.20	
		V	-"-	-"-		12.70												12.70	
		VI	-"-	-"-		27.40												27.40	
		VII	-"-	-"-		12.10												12.10	
		VIII	-"-	-"-		81.40												81.40	
		VIIIа	-"-	-"-		13.40												13.40	
				Итого по подвалу.		231.30												231.30	
I	7	1	тамбур	-"-		5.50												5.50	
		2	зал	-"-		43.30								43.30					
		3	буфет	-"-		70.10								70.10					
		4	зал	-"-		77.60								77.60					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I	7	5	коридор	-״-		13.30												13.30	
		6	кабн.ком.	-״-		3.30												3.30	
		7	кухня	-״-		17.70												07.70	
		8	подсобка	-״-		10.40												10.40	
					Итого по помещ. 7	251.20								191.0				60.20	
	IX		коридор	-״-		22.40												22.40	
	X		лест.кл.	-״-		20.30												20.30	
					Итого по общ. пользов.	42.70												42.70	
					Итого по I этажу	293.90								191.0				102.90	
II	1.	1	коридор	-״-		5.20												5.20	
		2	-״-	-״-		3.90												3.90	
		3	кухня	-״-		6.20												6.20	
		4	жилая	-״-		11.60	11.60												
		5	-״-	-״-		14.50	14.50												
		6	клозет	-״-		3.40												3.40	
		7	ванная	-״-		1.10												1.10	
					Итого по кв 1.	45.90	26.10											19.80	

СОСТАВИЛ:

ПРОВЕРИЛ:

Тип. Пустомыты. X-1977 г. Зам. № 6636—1000

Форма № 5

ВЕДОМОСТЬ

внутренних обмеров и подсчетов площадей помещений строения литер А-4

по ул. (пер. площ.) Рынок дом № 20 город Львов район Ленинский квартал №

Этаж, начиная с под. и кончая мез.	Квартир или помещений	Комн., кухонь, коридор. или проч.	Назначен. част. помещен. (жилкомната, магазин, контора-кухня, коридор, ванна и проч.)	Фактическое использование помещений	Формулы для подсчета площадей	Фактическое использование площади													Внутрен. высота помещен. от пола до потолка
							в том числе												
						общая полезная	жилая			учрежденческая (конторская)	учебная	культурно-просвет.	лечебно-санаторная	торгово-складская	коммун-бытовая	производственная	прочная	служебная	
							всего	в том числе загублен. до 0,75 м	свыш. 0,75 м										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
II	1а	1	коридор	-"-		7.00												7.00	
		2	жилая	-"-		19.80	19.80												
		3	кухня	-"-		6.00												6.00	
		4	ванная	-"-		3.00												3.00	
		5	кладовая	-"-		1.10												1.10	
		6																	
					Итого по кв 1а	36.90	19.80											17.10	
	2	1	кухня	-"-		16.70												16.70	
		2	жилая	-"-		20.70	20.70												
						37.40	20.70											16.70	
	2а	1	кухня	-"-		10.10												10.10	
		2	жилая	-"-		13.80	13.80												
		3	-"-	-"-		16.60	16.60												
		4	санузел	-"-		3.30												3.30	
					Итого по кв 2а	43.80	30.40											13.40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
II	XI		лест. кл.	-״-		20.60												20.60	
	XII		коридор	-״-		7.30												7.30	
	XIII		-״-	-״-		9.80												9.80	
	XIV		санузел	-״-		0.90												0.90	
	XV		лест. кл.	-״-		8.40												8.40	
					Итого необл.	47.0												47.0	
					Итого по II этажу.	211.00	97.00											114.00	
III	3	1	коридор	-״-		6.90												6.90	
		2	жилое	-״-		14.40	14.40												
		3	-״-	-״-		20.30	20.30												
		4	-״-	-״-		37.50	37.50												
		5	коридор	-״-		8.70												8.70	
		6	кладовая	-״-		2.20												2.20	
		7	ванная	-״-		3.90												3.90	
		8	кухня.	-״-		8.90												8.90	
		9	туалет.	-״-		0.90												0.90	
					Итого по кв 3-	103.70	57.80											45.90	

СОСТАВИЛ:

ПРОВЕРИЛ:

Тип. Пустомыты. Х-1977 г. Зам. № 6636—1000

Форма № 5

ВЕДОМОСТЬ

внутренних обмеров и подсчетов площадей помещений строения литер А-4

по ул. (пер. площ.) Рынок дом № 20. город Львов район квартал №

Этаж, начиная с под. и кончая мез.	Квартир или помещений	Комн, кухонь, коридор. или проч.	Назначен. част. помещен. (жилкомната, магазин, контора, кухня, коридор, ванна и проч.)	Фактическое использование помещений	Формулы для подсчета площадей	Фактическое использование площади													Внутрен. высота помещен. от пола до потолка
						общая полезная	в том числе												
							жилая			учрежденческая (конторская)	учебная	культурно-просвет.	лечебно-санаторная	торгово-складская	коммун-бытовая	производственная	прочная	служебная	
							всего	в том числе заглублен.											
								до 0,75 м	свыш. 0,75 м										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
III	4.	1.	кухня	-//-		17.80												17.80	
		2.	жилое	-//-		22.0	22.0												
				Итого по кв 4.		39.80	22.0											17.80	
	3а	1.	кухня	-//-		9.70												9.70	
		2.	жилое	-//-		11.90	11.90												
		3	-//-	-//-		18.0	18.0												
		4	коридор	-//-		4.20												4.20	
		5	санузел	-//-		3.40												3.40	
				Итого по кв. 3а		47.20	29.90											17.30	
	XVI		лест. кл.	-//-		20.90												20.90	
	XVII		-//-	-//-		9.00												9.00	

Итого по общ. пользов. 29.90 29.90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					Итого по III эт.	220.10	109.70											110.90	
IV	6	1	жилое	-"-		20.40	20.40												
		2	-"-	-"-		20.20	20.20												
		3	-"-	-"-		39.40	39.40												
		4	коридор	-"-		8.60												8.60	
		5	ванное	-"-		4.10												4.10	
		6	кладовое	-"-		2.20												2.20	
		7	кухня	-"-		7.90												7.90	
		8	туалет	-"-		1.10												1.10	
					Итого по кв 6.	103.90	80.0											23.90	
	5	1	кухня	-"-		17.40												17.40	
		2	жилое	-"-		22.50	22.50												
					Итого по кв 5	39.90	22.50											17.40	
	4а	1	жилое	-"-		19.60	19.60												
					Итого по кв 4а	19.60	19.60												
	4б	1	жилое	-"-		12.50	12.50												
					Итого по кв 4б	12.50	12.50												

СОСТАВИЛ:

ПРОВЕРИЛ:

Тип. Пустомыты. X-1977 г. Зам. № 6636—1000

Форма № 5

ВЕДОМОСТЬ

внутренних обмеров и подсчетов площадей помещений строения литер А.

по ул. (пер. площ.) Рынок дом № 20 город Львов район ________ квартал № ________

Этаж, начиная с под. и кончая мез.	Квартир или помещений	Комн., кухонь, коридор. или проч.	Назначен. част. помещен. (жилкомната, магазин, контора, кухня, коридор, ванна и проч.)	Фактическое использование помещений	Формулы для подсчета площадей	Фактическое использование площади													Внутрен. высота помещен. от пола до потолка
						общая полезная	в том числе												
							жилая			учрежденческая (конторская)	учебная	культурно-просвет.	лечебно-санаторная	торгово-складская	коммун-бытовая	производственная	прочная	служебная	
							всего	в том числе загублен.											
								до 0,75 м	свыш. 0,75 м										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
IV		XVIII	лест. кл.	–"–		20.90												20.90	
		XIX	коридор	–"–		2.80												2.80	
		XX	туалет	–"–		4.10												4.10	
		XXI	коридор	–"–		4.30												4.30	
		XXII	лест. кл.	–"–		3.40												3.40	
		XXIII	кухня	–"–		10.40												10.40	
					Итого сл. обсл.-помещ.	45.90												45.90	
					Итого по IV этаже.	221.80	134.60											45.90	
					Итого по до дому.	1178.60	341.30							191.0				646.30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

СОСТАВИЛ: Копия верна

ПРОВЕРИЛ: Е. Гнип /Гнип/

15/XI 77 г.

Тип. Пустомыты. Х-1977 г. Зам. № 6636—1000

г. Львов

пл. Рынок, 20

Подвал



1 этаж



М 1:200

г. Львов
пл. Рынок, 20





М 1:200

г. Львов
пл. Рынок, 20





M 1:200

Управління
охорони
історичного
середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

ПЛАНОВЕ ЗАВДАННЯ

I. Об"єкт: Офіцина будинку № 20, пам. архітектури ХУШ ст. ох. № 326/I9 та офіцина будинку № I8 ох. № 326/I8

Адреса: м.Львів, пл.Ринок

2. Коротка історична і технічна характеристика:

Офіцини знаходяться в південному кварталі пл.Ринок були збудовані в ХУШ ст.

Офіцина буд. № 20 була споруджена арх. Франциском Кульчицьким. У I860-I86Iр. арх. Герль побудував 4-й поверх.

Офіцина буд. № I8 на даний час зруйнована.

3. Завдання видано на основі:

Рішення міськвиконкому Львівської Ради народних депутатів № 253 від 4.06.I992р.

4. Завдання видано з врахуванням таких пректно-дослідницьких матеріалів:

Буд. № I8 на пл.Ринок – паспортизація об"єкту I972р.

– р/к. рест. та пристосування Арх-буд частина I985р.

– кошторис та ремонт фасаду і даху

– кошторис на ремонт офіцини будинку I986р.

Буд. № 20 на пл.Ринок Паспортизація I972р.

5. На об"єкті необхідно провести:

Обміри та обстеження в рівні 3-го 4-го та 5-го поверхів офіцини будинку № 20 та обміри руїн офіцини буд. Ринок I9 /вул.Галицька, 5/. ескізний проект реставрації обох офіцин.

6. Вимоги до пристосування пам"ятки для сучасних потреб та реставрація внутрішнього оздоблення :

– повне відтворення споруд офіцин за винятком приміщень, що належать ресторану "Під левом" на основі натурних обстежень та пристосування під службові приміщення ~~офіни~~ фірми.

7. Вимоги до благоустрою подвір"я:

Розробити проект благоустрою внутрішнього дворика, використовуючи для мощення бруку та малорозмірну плитку "ФЕМ". влаштування дивневої каналізації.

8. Вимоги до складу, термінів науково-пошукових робіт:

- історико-архівні та натурні дослідження приміщень та фасадів будинку
- узагальнення матеріалів досліджень;

Термін науково-пошукових робіт – згідно з графіком, погодженим з замо: замовником.

9. Вимоги до стадійності, складу і змісту проекту:

Ескізний проект реставрації пам"ятки, пояснювальна записка – робочі креслення реставрації та пристосування.

По одному екземпляру з кожної стадії проектної документації передати на збереження дирекції Державного історико-архітектурного заповідника в м. Львові.

IO. Умови порядку проведення науково-технічного керівництва та його тривалість:

- авторський нагляд проводити представнику інституту "Укрзахідпроектреставрація" протягом всього часу проведення робіт на об"єкті;
- науково-технічне керівництво проводити представнику дирекції ДІАЗ протягом проведення робіт до здачі об"єкту в експлуатацію.

Начальник управління ~~Директор заповідника~~ В.Я.Швець

Архітектор І.М.Амбіцький

Управління охорони історичного ... Львівської ... Ради

" 4 " грудня 1992р.

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Centre for Urban History

ПЛАНОВЕ ЗАВДАННЯ

Офіцини будинків №19 та №20 на пл. Ринок.

ОФІЦИНА БУДИНКУ N20.

I. Об"єкт: ~~[illegible]~~, пам. арх. XVIII ст.
ох. N326/19 та офіцина будинку N18 ~~пл~~ ох. N326/18

Адреса: м. Львів пл. Ринок

2. Коротка історична і технічна характеристика:

Офіцини знаходяться в повздовжному кварталі пл. Ринок. ~~Обидві офіцини~~ були збудовані в XVIII ст.
Офіцина буд. N20 була споруджена арх. Францишком Кульчицьким
у 1860-1861 р. арх. Герль надбудував 4-й поверх.
Офіцина буд. N18 на даний час зруйнована

~~... будинку N20 ... 1779 р. арх. ... 1860-1861 р. ... 4-й поверх ... свинцовий ... пл. Ринок була ... зруйнована.~~

3. Завдання видано на основі:
рішення міськвиконкому ~~В~~ Львівської Ради народних депутатів N253 від 4.06.1992 р.

4. Завдання видано з врахуванням таких проектно-дослідницьких матеріалів:
БУД. N18 на пл. Ринок – паспортизація об'єкту 1972 р.
– Р/к рест. та пристосування Арх-буд. комплексу 1985 р.
– Кошторис на ремонт фасаду і даху
– кошторис на ремонт офіцини будинку 1986 р.
БУД N20 на пл. Ринок Паспортизація 1972 р.

5. На об"єкті необхідно провести:
обміри та обстеження в рівні 3-го ~~[illegible]~~ 4-го на 5-го ~~[illegible]~~ 5-ий поверхів офіцини будинку N ~~18~~ 20 та обміри руїн офіцини ~~у внутрішньому подвір'ї~~ буд. Ринок 19. (вул. Галицька 5)
розробити ескізний проект реставрації ~~[illegible]~~ обох офіцин

6. Вимоги до пристосування пам"ятки для сучасних потреб та реставрація внутрішнього оздоблення :
– повне відтворення споруд офіцини ~~[illegible]~~ (за винятком приміщень, що мають декорацію „під левом") на основі натурних обстежень та пристосування під службові приміщення фірми.

7. Вимоги до благоустрою подвір"я:
розробити проект благоустрою внутрішнього дворика, використовуючи для мощення бруківку та малорозмірну плитку „ФЕМ" влаштування ливневої каналізації

8. Вимоги до складу, термінів науково-пошукових робіт:
- історико-архівні та натурні дослідження приміщень та фасадів будинку ~~[illegible]~~
- ~~узагальнення матеріалів досліджень~~;
Термін науково-пошукових робіт - згідно з графіком, погодженим з замовником.

9. Вимоги до стадійності, складу і змісту проекту: ескізний проект реставрації пам'ятки, пояснювальна записка
– робочі креслення реставрації та пристосування.

По одному екземпляру з кожної стадії проектної документації передати на збереження дирекції Державного історико-архітектурного заповідника в м. Львові.

10. Умови порядку проведення науково-технічного керівництва та його тривалість:
- авторський нагляд проводити представнику і-ту „Укрпроект-реставрація"
протягом всього часу проведення робіт на об"єкті;
- науково-технічне керівництво проводити представнику дирекції ДІАЗ протягом проведення робіт до здачі об"єкту в експлуатацію.

Начальник упр.
~~Директор заповідника~~ В. Швець

Архітектор Г. [illegible]

"....." ....

Схема розташування металевих балок покриття


Залізобетонне покриття елементи тресту „Львіврембуд"
Б-2
Б-1
10
2
3
1
1425
800
6850
50
20
40
250
1110
1090
1120
380
~1700
5500
Залізобетонне покриття. Елементи-тавр, плита трест „Львіврембуд"







Скло до балки кріпиться за допомогою фіксаторів з арматури Ф8А-I та мастики ГЭЛАН за ТУ-21-29-44-76, яка герметизує стики. Див. січення 4-4

Стик на елементі поз.10 фіксується за допомогою клямер поз. 12

Конструктивні креслення північної стіни [illegible]

				КЖ			
				Ресторан „Під левом"			
Проект	Левків				Стадія	Лист	Листів
Авт. пр	Гр. група				ПР	1	
Провір	Цикалюк			Схема розташування металевих балок покриття	Художній фонд – УРСР ЛХВК		

1-1



②



①



4 шари рубероїда на бітумній мастиці

Цементно-піщана стяжка з ухилом 20÷80 мм

Конструкція залізобетонного покриття з елементів, які виготовляє трест „Львіврембуд“, тобто, балка таврова, та плита

2-2



При виконані робіт керуватися вказівками СНиП III-18-75, СНиП III-21-73

Герметик для кріплення скла - мастика ГЭЛАН за ТУ-21-29-44-76;

Конструктивні креслення церкві [illegible] [illegible]

КЖ

Ресторан „Під левом“

Проект	Левків	
Авт. пр	Пр група	
Провір	Цикальок	

Стадія	Лист	Листів
тр	2	

Розріз 1-1. Вузол „1“ „2“
Січення 2-2.

Художній фонд – УРСР
ЛХВК



2-2



①





Відомість елементів

Марка кількість	Січення Ескіз	Поз	Склад	Опорні зусилля M тс·м	N тс	Q тс	Група констр	Марка метал	Примітки Вага поз. кг	Вага всіх поз.
Бокове огородження 2 шт	L	1	Кутник 40×40×4				IV	Ст.3	13,5	13,5
	—	2	-δ=4				-	-ıı-	7,5	7,5
	⊥	3	-δ=4				-	-ıı-	1,5	1,5
	⊥	4	-δ=4				-	-ıı-	2,5	2,5
	⊥	5	δ=4				-	-ıı-	3,0	3,0
	⊥	6	δ=4				-	-ıı-	4,5	4,5
	⊥	7	δ=4				-	-ıı-	2,5	10
	⊥	8	δ=4				-	-ıı-	1,0	1,0
	●	9	Ф8А-I				-	-ıı-	0,1	6,0
					Вага огородження					50

1-1



3-3



4-4



②



5-5



При виконані робіт керуватися вказівками СНиП III-18-75, СНиП III-21-73

Конструктивні вислення підвісної стелі [illegible]

КЖ			
Ресторан „Під левом“			
Проект. Девків	Стадія	Лист	Листів
Авт. пр. Пр. групи	тр	3	
Провір. Цикалюк			
Розріз 2-2, бокове огородження. Відомість елементів	Художній фонд — УРСР ЛХВК		

БАЛКА Б-1; Б-2



①



2-2; 3-3



1-1; для Б-1



1-1; для Б-2



②



Деталь кріплення елемента поз.10 до балок Б-1; Б-2



Відомість елементів

Марка Кільк.	Січення			Опорні зусилля			Група констр	Марка метал	Примітк	
	Ескіз	Поз.	Склад	M тс.м	N тс	Q тс			Вага поз кг	Вага всіх поз.
Б-1; 5шт	⊏	1	Швелер №18				IV	Ст.3	100	100
	—	2	δ=4				-II-	-II-	6,0	6,0
	—	3	δ=4				-II-	-II-	0,5	1,0
	—	4	δ=5					-II-	1,0	1,0
	—	5	δ=4					-II-	1,5	1,5
	—	6	δ=4					-II-	0,5	1,0
	—	7	δ=5					-II-	1,0	1,0
	—	8	δ=4					-II-	1,5	1,5
				Вага марки						113
Б-2; 1шт	—	2	δ=4					Ст.3	6,0	6,0
	—	3	δ=4					-II-	0,5	1,0
	—	4	δ=5					-II-	1,0	1,0
	—	5	δ=4					-II-	1,5	1,5
	—	6	δ=4					-II-	0,5	1,0
	—	7	δ=5					-II-	1,0	1,0
	—	8	δ=4					-II-	1,5	1,5
	⊏	9	Швелер №18				IV	-II-	100	100
				Вага марки						113
З'єднувальні елементи 30 шт	—	10	-δ=4					Ст3	1,0	1,0
				Вага марки						1,0

При виконані робіт керуватися вказівками СНиП II-18-75.

Конструктивні креслення підвісної стелі II кат. скл.

КЖ			
Ресторан „Під левом“			
Проект	Левків		
Авт.пр.	Гр. група		
Провір	Цибалюк		
	Стадія	Лист	Листів
	пр	4	
Балка Б-1; Б-2. Специфікація	Художній фонд – УРСР ЛХВК		

Сітка С-1



Елемент поз. 11 (клямера)



1-1



Марка кількість	Січення			Опорні зусилля			Група конструкції	Марка металу	Примітка	
	Ескіз	Поз.	Склад	M тс·м	N тс	Q тс			Вага поз. кг	Вага всіх поз.
Сітка С-1 10 шт	●	1	Ф10А-I				IV	Ст.3	1,8	3,6
	●	2	Ф10А-I				-"-	Ст.3	0,25	0,5
	▨	3	20/20/3/3				-"-	Ст.5	7,5	7,5
					Вага сітки					12,0
Клямера 20 шт		11	-δ=1					Бляха оцинков.	1,10	1,10

Деталь кріплення дерев'яної балки до стелі



2-2



3-3



Деталь з'єднання сіток С-1 (фрагмент)



3-3



При виконані робіт керуватися вказівками СНиП III-18-75, СНиП III-21-73

Конструктивні креслення
підвісної стелі III кат. [illegible]

Проект	Левків	
Авт. пр.	Пр. група	
Провір	Цикалюк	

КЖ

Ресторан „Під левом“

Стадія	Лист	Листів
тр	5	

Сітки С-1. Елемент поз. 11. Відомість елемент.

Художній фонд — УРСР ЛХВК

УРСР
УПРАВЛІННЯ
Житлово комунального
господарства
Виконкому Львівської міської
Ленінський район
Ради народних депутатів

**ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА**
Ленінський район

10.01.90 № 5/628
На №
м. Львів

Директору державного Історико-архІтектурного заповІдника м.Львова
тов.ПлехІвському В.А.

В зв"язку з численними скаргами громадян будинку № 20 по пл.Ринок на закриття вхІдноІ брами, виробниче об"еднання житлово-комунального господарства ЛенІнського району просить вислати свого представника в ЖЕК-IOI для узгодження питання на встановлення замка у вхІднІй брамІ даного будинку, так як брама являє собою архІтектурну цІннІсть.

т. Онищко Р.О.
заключення
В.

Начальник об"еднання
Вик.Мина В.М.

В.Т.Мазур

Управління
охорони
історичного
середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

8.02.1990 р.   I0

Начальнику виробничого
об"єднання житлово-комунального господарства
тов. Мазуру В.Т.

Про встановлення ЗПУ
на брамі будинку на
пл. Ринок, 20

Копія : Начальнику ЖЕК-I0I
тов. Мині В.М.

В зв"язку з тим, що на металевій брамі, яка має художню вартість встановлення замку переговорного пристрого є неможливим, дирекція Державного історико-архітектурного заповідника в м. Львові пропонує встановити ЗПУ на других, дерев"яних тамбурних дверях сіней житлового будинку, що на пл. Ринок, 20.

Директор заповідника   В.А.Пліхівський.

м. Львів, пл. Ринок, 20. Пам'ятка архітектури XVIII ст.

ПРОПОЗИЦІЇ ВЛАШТУВАННЯ ВХОДУ У МАГАЗИН З ВІДНОВЛЕННЯМ ВІТРИНИ



ПЕРЕКРІЙ а-а
М 1:50

ПЕРЕКРІЙ в-в
М 1:50

Пропозиції подано на 2 аркушах.
Загальні вказівки та зауваження
наведені на арк. 2.

Робочі креслення входу, заповнення і вітрини, а, також, проект реклами погодити додатково у встановленому порядку.

Управління охорони
історичного середовища
ПОГОДЖЕНО
«11» березня 1996 р.

„УКРЗАХІДПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ"
гол. арх. І. Ковалишин
м. Львів 1996.

м. Львів, пл. Ринок, 20. Пам'ятка архітектури XVIII ст.

ПРОПОЗИЦІЇ ВЛАШТУВАННЯ ВХОДУ У МАГАЗИН З ВІДНОВЛЕННЯМ ВІТРИНИ



Пропозиції передбачають відновлення знищеної у післявоєнний період вітрини XIX ст. та влаштування входу у магазин розташований у будинку N 19.

На місці двох існуючих ніш пробиваються наскрізні прорізи, в одному з яких влаштовується вхід у магазин, а у другому - кіоск продовженого режиму роботи.

На вході встановлюються металеві двері з гратами на мотиви існуючих на вході у будинок N 20.

Вітрина виконується на металевому каркасі з використанням дерева, міді /латуні/, мармурових плит та вітринного скла.

Пропозиції подано на 2 аркушах.

„Укрзахідпроектреставрація"

Гол. арх. І. Ковалишин

м. Львів 1996.



8/2

Ринок, 30



Управління
охорони
історичного
середовища

Управління
охорони
історичного
середовища

Центр міської історії
Center for Urban History

8/

пл. Ринок, 20



Управління
охорони
історичного
середовища

Управління
охорони
історичного
середовища

Центр міської історії
Center for Urban History

8/2

Рівне, 70

Матеріали до історико-архітектурної довідки на будинок №20 по площі Ринок.

Згаданий будинок числиться в списку пам'яток архітектури.

~~Но ст~~ За стильовими ознаками нижня частина будинку відноситься до періоду львівського ренесансу (XVI ст.)

Пізніше над нижнім поверхом була зроблена надбудова з 2-х поверхів і балкону в стилі рококо. Балкон оздоблений бароковими вазами, характерними оздобами у Львові того часу. В 1860 р. проводиться реставрація будівлі: надбудовуються 4-ті поверхи над головним будинком і в офіцині в еклектичному стилі.

Згадки в літературі про будинок №20 досить скупі. Так, в книзі Харевічової „Чорна кам'яниця і її мешканці" (Czarna kamienica i jej mieszkańcy, Lwów, 1935 r.) згадується, що будинок цей прозивався Кайзерівською кам'яницею або Кральовською. Деякий час його володів Рабинянський, староста вільський.

Оскільки в будинку є характерні елементи, які відносяться до різних етапів будівництва, необхідно глибше опрацювання архівних даних а також проведення зондажів.

проф. наукового відділу

Мартинюк А.