2

Управління
охорони
історичного
середовища

Центр міської історії
Center for Urban History

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

РИНОК
8

uma.lvivcenter.org

ДЕРЖБУД УРСР - УСНРВУ

ЛЬВІВСЬКА МІЖОБЛАСНА СПЕЦІАЛЬНА НАУКОВО - РЕСТАВРАЦІЙНА ВИРОБНИЧА МАЙСТЕРНЯ

НАУКОВО - ДОСЛІДНА РЕСТАВРАЦІЙНА ДІЛЬНИЦЯ

Замовник :
Державний історико -
архітектурний заповідник
в м. Львові

Шифр 433/8
Інв. №
Пам"ятка архітектури XVI ст.
житловий будинок
пл. Ринок № 8 в м. Львові
охор. № 326/7

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

Ч А С Т И Н А - I

П А С П О Р Т И З А Ц І Я

Т О М - I

Головний архітектор І.МОГИТИЧ

Начальник НДРД майстерні К.-А.НОВАКІВСЬКИЙ

Начальник НДРВ - I К. ПРИСЯЖНИЙ

Ведучий реставратор С. КРУПЧУК

м. Львів - 1977 р.

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

СКЛАД ТОМУ :

РОЗДІЛ І. ІСТОРИКО-ХРОНОЛОГІЧНА ДОВІДКА

РОЗДІЛ ІІ. ОПИС ІСНУЮЧОГО СТАНУ БУДИНКУ

РОЗДІЛ ІІІ. ФОТОФІКСАЦІЯ МИНУЛИХ РОКІВ

РОЗДІЛ ІУ. ФОТОФІКСАЦІЯ ІСНУЮЧОГО СТАНУ

РОЗДІЛ У. ФОТОФІКСАЦІЯ ГРАФІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ З АРХІВІВ

РОЗДІЛ УІ. ОБМІРНІ КРЕСЛЕННЯ

РОЗДІЛ УІІ. КАРТОГРАМА ВЕЖІ БУДИНКУ

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

Документація теми 433/ II = опрацьована колективом науково - дослідного реставраційного відділу № I Львівської м/о СНРВ майстерні під загальним керівництвом ст. архітектора Крупчука С.Г.

за участю : архітектора ЛИПКИ Л.Р.
архітектора ВЕРЕС Н.В.
архітектора ДДАЗ ПШЕНИЧНИХ В.

Виконавці - техніки : ГАЛЯС О.С.
СКОЧНА Л.І.

Історико - мистецтвознавче обґрунтування

керівник історико - дослідної групи ВУЙЦИК В.С.

~~ст. науковий співробітник ЛЕЩИШИН В.Й.~~

Фотофіксація :

ст. архітектор КРУПЧУК С.Г.

фотограф АФАНАСЬЄВА Л.І.

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

РОЗДІЛ - І

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

Будинок № 8 збудований на початку XIX ст. за проектом архітектора Ф. Баумана / 1760/70 - 1845 / в стилі ампір. Перед тим на цьому місці стояв будинок XVII ст.

Будинок чотириповерховий тривіконний з вишуканим архітектурним декором фасаду. Перший цокольний поверх складений з тесаного каміння. Дверні та віконні отвори цього поверху з гладкими кам"яними обрамленнями. Над ними вставлені рельєфи на торговельну тематику. Балкон з витонченим рисунком, балюстради в стилі бідермаєр влаштований на всю ширину фасаду. Його підтримують легкі металеві кронштейни. Стіни другого та третього поверхів декоровані чотирьома пілястрами композитного ордеру, на які спирається сильно розвинений карниз. Карниз оздоблений сухариками. Стіна між пілястрами рустована. Вікна другого поверху завершені сандриками, двері посередині, що ведуть на балкон лучковидним сандриком з жіночою головою. Поля під вікнами третього поверху заповнені рельєфами: під середнім Нептун на колісниці, під боковими декоративні гротескні зображення.

Четвертий поверх з рустованою стіною доставлений пізніше. Можливо, що на його місці раніше стояв високий аттик, пілястри від якого збереглися по краях цього поверху.

Сіни, що ведуть на подвір"я, перекриті бовчковим склепінням. В подвір"ї знаходиться чотириповерхова чиншова офіцина XIX ст.

В приміщеннях першого поверху у XIX - XX ст. поміщались торгові точки: пивний бар, склад горілчаних виробів і молочарня Миколи Колтуцького у правому приміщенні.

Фасад тильної триповерхової тривіконної кам"яниці від вул. Федорова, 14, потрактований більш скромно. Перший поверх, як і на головному будинку, складений з тесаного каміння. Верхні поверхи декоровані рустованими лопатками, площини під вікнами третього поверху заповнені ліпними гірляндами. У лівій частині арочна брама веде на подвір"я офіцини. В під"їзді справа від входу збереглись ковані двері XVII ст. з білокам"яним обрамленням, можливо вхід до пивниці.

В головному будинку залишились старі пивниці XVI ст. з типовим готичним муруванням " хрестовою системою ". Як і в інших будинках на пл. Ринок вони дводільні в ширину і тричасні вглибину. Склепіння пивниць стрільчасті.

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

ІСТОРИКО - БУДІВЕЛЬНА ХРОНОТРАФІЯ

ХУП. ст. – На цьому місці стояла кам"яниця вірменської родини Бернатовичів / 2, стор. 25 /.

1658 р. – Власником Криштоф Бернатович / 2, стор. 25 /.

1674 р. – Власником Бернард Бернатович. Листом від 27.X. ц.р. Ян III захищає кам"яницю від винаймання приїжджими до міста гостями. / 2, стор. 26 /.

Поч. XIX ст. – Будівництво сучасного будинку. Архітектор Фрідріх Бауман / 2, стор. 25 /.

1861 р. – Власник Френкель листом 21.II. ц.р. повідомляє магістрат, що на балконі його будинку відвалився кронштейн. 12.XI. ц.р. будівельне управління повідомляє магістратові про направу кронштейну на балконі / ЛДОА, ф.2, оп.2, од.зб. 3652, а.2, 2-а/.

1871 р. – Купець Ейдель Нелькен просить дозволу на влаштування крамничної вітрини порталу 2.VIII. ц.р. дозвіл одержано / там же, а.3 /.

1873 р. – 14.IX. Власники будинку Маврикій і Антоніна Ейс оштрафовані магістратом за самовільний ремонт даху / там же, а. 8 /.

1874 р. – 9.VI. Магістрат дає розпорядження до жовтня місяця цього року зробити вогнетривке покриття даху / там же, а. 12-13 /.

1876 р. – Власник будинку Самуїл Фішер. Магістрат наказує йому покрити дах вогнетривким матеріалом. Справа з накриттям даху тягнулася з 1872 р. / там же, а. 20 /.

1881 р. – Дах на головному будинку це не має вогнетривкого покриття / там же, а. 32 /.

1886 р. – Обі цини знаходились в аварійному стані. В цьому році їх ремонтом і консервацією займався архітектор Вінцент Кузневич. Закінчення реконструкційних робіт планувалося на кінець липня ц.р.

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

/ там же, а. 36 /.

1886 р. 24.УШ. Самуїл Фішер доповідає магістратові, що розвалені будинки офіцин зобов"язується довести до попереднього вигляду. Йдеться про три і чотири - поверхові офіцини. Дозвіл дано 23.УШ. Проект на від - будову двох розібраних офіцин виготовив арх.В.Кузневич / там же, а. 38 /.

1886 р. - В грудні місяці будівництво офіцини закінчено. С.Фішер просить дозволу на його заселення / там же, а. 43 /.

1888 р. - Травень м-ць. С.Фішер просить дозволу на переробку вікна на двері у зв"язку з влаштуванням крамниці від вул. Федорова,14. Магістрат дозволив / там же, а. 45 - 46 /.

1889 р. - Липень м-ць. Така ж просьба. Дозвіл дано / там же, а. 48 /.

1900 р. - Власниками будинку Абраган Якоб і Матильда Гешеяс / там же, а. 51 - 52 /.

1913 р. - Будинок переходить у власність Йосифа Коркеса.

1924 р. - Магістрат розпорядився зняти крамничні вітрини / там же, а. 74 /.

1930р. - те ж

1934 р. - В одному з приміщень першого поверху в тильному будинку Федорова,14 знаходилась крамниця Сильвестра Герасимовича " Українська Гуртівня " / ЛДОА, ф.2; оп.1, од.зб. 447, а.7 /.

1935 р. - Будівельний нагляд магістрату відмовив просьбі на встановлення рекламної вивіски на фасаді будинку / там же, а.10 /.

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

АРХІВНІ ДЖЕРЕЛА

1. ЛДОА, ф.2, оп.2, од.зб. 3652

2. " ф.2, оп.I, од.зб. 447

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

ЛДОА / ф.2, оп.2, од.зб. 3652 /

1. Проект надбудови трьох і двоповерхових офіцин раніш розібраних.
Ситуація, розріз а-в, розріз с - д, фасад
плани : пивниць, партеру, першого, другого, третього і дахових поверхів.
М I:I00 27 серпня I886 р.
Автор проекту Вінцент Кузневич

2. Проект пекарні в офіцині
ситуація, план, розріз А - В, розріз С - Д
М I:I00, ф.2, оп.I, од.зб. 3447

3. Проект вивіски з Бляхарської
фасад М I:50, вивіски I:I0 6.П - I935 р.
ф.2, оп.2, од.зб. 3652.

4. План сканалізування будинку і влаштування
план і розріз пивниць, поверхові плани туалетів
розріз по туалетах М I:I0, ситуація М I:I440

5. Поповерхові плани будинку
плани : партеру I, поверху, II поверху, III поверху
М I:200 30.IУ - 36 р.

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

Л І Т Е Р А Т У Р А

1. Т.А. Трегубова. Нове про архітектуру середньовічного житла на площі Ринок у Львові. Українське мистецтвознавство, випуск 3, К., 1969 р.

2. Ł. Charewiczowa. Czarna Kamienica i jej mieszkańcy Lwów, 1935.

3. I. Piotrowski, Fryderyk Bauman, architekt i rzeźbiarz polski w okresie klasycyzmu i romantyzmu. BHSK. 1935.

4. F. Jaworski. Architekt i sługa Potockich. „Na ziemi naszej" Lwow. 1911, N: 10, 11.

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

Р О З Д І Л - II

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

Чотирьохповерховий будинок розташований в східному кварталі - виходить на пл. Ринок трьохповерховим фасадом.

В глибину ділянки будинок розвинутий двочастним плануванням. З північної сторони ділянки до головного будинку в рівні чотирьох поверхів прибудована офіцина, яка в східній частині ділянки формує трьохповерховий будинок, що виходить своїм фасадом на вул. Федорова. Подвір"я сформоване головним будинком офіциною та граничним муром являє собою вузький прохід між вул. Федорова та пл. Ринок.

Загальний стан споруд задовільний ; балкон вимагає негайного ремонту. Головний вхід в будинок від площі Ринок, а також забезпечує зв"язок з подвір"ям. З проходу сходовий марш веде на послідуючі поверхи.

Приміщення першого поверху від пл. Ринок зберегли склепіння, приміщення від подвір"я мають плоскі підшивні стелі. Стіни приміщень отиньковані, підлоги різнохарактерні / паркет, мозаїчні, дощаті /.

Приміщення другого поверху в плані повторюють нижні.
Стелі - плоскі підшивні
Стіни - отиньковані
Підлоги - паркет, частково дощаті.

Архітектурно - мистецьких цінностей в приміщеннях немає.
Технічний стан приміщень незадовільний.
Приміщення третього та четвертого поверхів повторюють планування нижніх поверхів, за винятком поділу перегородками для житлових потреб.
Стелі - плоскі підшивні
Стіни - отиньковані
Підлоги - різнохарактерні / паркет, дощаті, керамічна плитка /.

Архітектурно - мистецьких цінностей в приміщеннях немає. Приміщення чотирьох поверхової офіцини, що примикає до головного будинку в рівні першого поверху мають зв"язок через подвір"я. В рівні вищих поверхів зв"язок здійснюється через коридор сходів і балкони.

Приміщення позбавлені будь - яких мистецьких цінностей.
Стелі - плоскі підшивні
Стіни - отиньковані
Підлоги - різнохарактерні / паркет, дощаті /.

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

Приміщення офіцини від вул. Федорова в рівні першого поверху зберегли бочкові склепіння, стіни в приміщеннях отиньковані, підлоги - паркет та дощаті.

Приміщення в рівні другого та третього поверху позбавлені будь - якого архітектурно - мистецького декору.
Стелі - плоскі підшивні
Стіни - отиньковані
Підлоги - паркетні дощаті.

Технічний стан приміщень задовільний.
Сходова клітка, що поєднує дві споруди - будинок від вул. Федо - рова та трьохповерхову офіцину в подвір"ї заслуговує особливої уваги. Несучий стовп навколо якого повертаються марші виходять на поверхи виконаний пустотілим з віконечками - прорізами.
З сходової клітки є зв"язок з головним будинком за допомогою балко - нів в рівні другого та третього поверхів.

Всі будинки та офіцини на ділянці покриті бляхою по дерев"яних дахових конструкціях. Загальний стан споруд задовільний.
Пивниці розташовані тільки під будинками, що виходять на пл.Ринок та вулицю Федорова.
Стелі пивниць склепінчаті.
Стіни з каменю та цегли
Підлоги земляні.
Стан незадовільний через відсутність гідроізоляції та недостатню вентиляцію.

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

РОЗДІЛ -III

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

ПЕРЕЛІК ФОТОФІКСАЦІЇ :

РОЗДІЛ - Ш

Фото І. Головний фасад по ч. ХХ ст.

Р о з д і л - ІУ

Фото 2. Головний фасад

Фото 3. Фрагмент цоколю. Головний фасад

Фото 4. Фасад тильної офіцини з вул. Федорова

Фото 5,6 Фрагменти фасаду тильної офіцини

Фото 7,9 Фрагмент сіней головного будинку

Фото І0,ІІ Фрагмент сходової клітки

Фото І2 В"їзд до тильної офіцини

Фото І3 Ковані дверцята входу до пивниці. Тильна офіцина

Фото І4-І6 Фрагменти подвір"я

Фото І7-І9 Дахи.

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища



1.

uma.lvivcenter.org



Управління охорони історичного середовища

uma.lvivcenter.org

Управління
охорони
історичного
середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

РОЗДІЛ - IV

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



2.

uma.lvivcenter.org



Управління охорони історичного середовища
Центральний офіс
Center for Urban History
uma.lvivcenter.org



3.

uma.lvivcenter.org



Управління
охорони
історичного
середовища
uma.lvivcenter.org



4.

uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org



5.

uma.lvivcenter.org



Управління охорони історичного середовища

uma.lvivcenter.org




6.

uma.lvivcenter.org




uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища



7.

uma.lvivcenter.org



Управління
охорони
історичного
середовища

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



8.

uma.lvivcenter.org



Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



9.

uma.lvivcenter.org



Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History
uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



10.

uma.lvivcenter.org

Управління
охорони
історичного
середовища
Центр міської історії
for Urban History

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



11.

uma.lvivcenter.org



Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History
uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



12.

uma.lvivcenter.org




Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History
uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



13.

uma.lvivcenter.org



Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History
uma.lvivcenter.org



14.

uma.lvivcenter.org

uma.lvivcenter.org



15.

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History
uma.lvivcenter.org



Управління охорони історичного середовища
uma.lvivcenter.org



16.

uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



17.

uma.lvivcenter.org



Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History
uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History




18.

uma.lvivcenter.org




Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History
uma.lvivcenter.org

Управління
охорони
історичного
середовища



19.

uma.lvivcenter.org



Управління
охорони
іст

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

РОЗДІЛ - У

uma.lvivcenter.org

ФОТОФІКСАЦІЯ АРХІВНИХ ГРАФІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ :

Фото 1-2 Проект надбудови розібраних 3 і 2 пов. офіцин 1886 р.

Фото 3. Проект пекарні в офіцині


Фото 4. Поповерхові плани будинку 1936 р.

Фото 5-6 Проекти вивісок магазинів 1935 р.

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



1.

uma.lvivcenter.org

Plan

nadbudowanej wzbranych części 3 i 2½ piętrowej oficyny

w realności Nr k. 177 m.

Sytuacya

1 : 500

Przekrój a b

Przekrój c d

Widok


1. Piętro

2. Piętro

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

uma.lvivcenter.org


Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History




2

uma.lvivcenter.org


1. Piętro




2. Piętro




3. Piętro i więźba dachu



Więźba dachu






Widok




Skala 1:100



Управління охорони історичного середовища

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History




3.


uma.lvivcenter.org

PLAN PIWNICY
REALNOŚCI POD L. 177
PRZY UL. BLACHARSKIEJ L. 4
WE LWOWIE

SYTUACYA 1:1440




RZUT PARTERU




PODZIAŁKA 1:100

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY A-B




PRZEKRÓJ POPRZECZNY C-D



Управління охорони історичного середовища


uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History




uma.lvivcenter.org

rzut parteru



1 sklep
3 mieszk.
1 pracownia 3 wejścia

rzut Igo piętra




4 mieszkania – 1 wejście

skala 1:200


Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

rzut 2go piętra



6 mieszkań – 2 wejścia

rzut 3go piętra




4 mieszkania – 2 wejścia

Skala 1:200

uma.lvivcenter.org


Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History





5.


uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History









uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

Z dn. 28.1799/34

1/2



SKALA 1:10

Widziano w Tow. Z.M. zgodne z treścią cyrkularza. Lwów 6.II.1935

6.

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

Z. dr. 103. 1789/34

12

2·00 m


УКРАЇНСЬКА ГУРТІВНЯ	UKRAIŃSKA HURTOWNIA
С.Герасимович.	S.Herasymowicz.

0·50 m

SKALA 1:10

ГУРТІВНЯ ПРОДАЖ ОПОРУДНЯЮЧИХ ТОВАРІВ ГОСПОДАРСЬКИХ

SKALA 1:10



SKALA 1:50

HURTOWNIA SPRZEDAŻY TOWARÓW GOSPODARCZYCH I ARTYKUŁÓW BUDOWLANYCH

0·50 m

≈2·0

Widziano w Pł. W. Z. M. zgodne z treścią rysunku. Lwów 6. II. 1935

6

uma.lvivcenter.org


Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History


РОЗДІЛ - VI


uma.lvivcenter.org


Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History


УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ ОБМІРНИХ КРЕСЛЕНЬ.



БАЛКОВАНА СТЕЛЯ



ХРЕСТОВЕ СКЛЕПІННЯ



ХРЕСТОВЕ СКЛЕПІННЯ З РОЗЕТАМИ


ХРЕСТОВЕ СКЛЕПІННЯ З НЕРВЮРАМИ


СКЛЕПІННЯ З ПІДП'ЯТНИКАМИ


БОЧКОВЕ СКЛЕПІННЯ


БОЧКОВЕ СКЛЕПІННЯ З ЛУНЕТАМИ


ПЛОСКА СТЕЛЯ З ЛІПНИНОЮ



Б/К ПОРТАЛ
/ВІКОННІ ОБРАМЛЕННЯ/


ЦІННІ ПЕЧІ




ЦІННИЙ ПАРКЕТ.


uma.lvivcenter.org



ФАСАД З ПЛ РИНОК 1:100




РОЗРІЗ А-А 1:200




РОЗРІЗ Б-Б

М-Б 1:200



РОЗРІЗ В-В




ФАСАД З ВУЛ. ФЕДОРОВА 1:100

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History
uma.lvivcenter.org

Пам'ятка архітектури
будинок №8 на пл. Ринок в м. Львові
охоронний № 326/7


Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History




СИТУАЦІЙНИЙ ПЛАН




ПЛАН ПІВПОВЕРХУ



ПЛАН I-го ПОВЕРХУ



ПЛАН II-го ПОВЕРХУ



ПЛАН III-го ПОВЕРХУ

ПЛАН IV-го ПОВЕРХУ

ПЛАН ДАХУ

М-б 1:200

uma.lvivcenter.org